

Số: 02/TB-BQL

Đắk Mâm, ngày 07 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG
Công trình: Đường vào khu sản xuất (gần bãi rác) bon Yôk Rlinh

Kính gửi:

- Công ty TNHH một thành viên Thiên Ân BMT;
- Công ty TNHH Ngọc Quân HT;
- Công ty TNHH xây dựng Thiên Phú Hoài Ân
- Ban tự quản các thôn, bon, tổ dân phố.

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 16/4/2025 của UBND thị trấn Đắk Mâm về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Đường vào khu sản xuất (gần bãi rác) bon Yôk Rlinh;

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 18/4/2025 của UBND thị trấn Đắk Mâm về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường vào khu sản xuất (gần bãi rác) bon Yôk Rlinh;

Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 04/2025/HĐ-XD ngày 29/04/2025 được ký kết giữa Ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia thị trấn Đắk Mâm và Công ty TNHH một thành viên Thiên Ân BMT;

Ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia thị trấn Đắk Mâm thông báo khởi công công trình: Đường vào **khu sản xuất** (gần bãi rác) bon Yôk Rlinh, cụ thể như sau:

1. Tên công trình: Đường vào **khu sản xuất** (gần bãi rác) bon Yôk Rlinh.
2. Chủ đầu tư: Ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia thị trấn Đắk Mâm.
3. Quy mô đầu tư, giải pháp thiết kế chủ yếu:
 - * Cấp thiết kế: Đường giao thông nông thôn loại C (Theo TCVN 10380:2014).
 - * Tải trọng trục thiết kế: 2,5T.
 - * Tốc độ thiết kế: 10 km/h.
- 3.1. Thiết kế bình đồ:
 - Hướng tuyến bám trùng đường đất hiện trạng.
 - Các thông số kỹ thuật chủ yếu:
 - + Tổng chiều dài tuyến (m) : 600 m



- + Tổng số lần chuyển hướng (lần) : 9 lần
- + Góc chuyển hướng nhỏ nhất : $05^{\circ}58'03''$
- + Góc chuyển hướng lớn nhất : $45^{\circ}28'56''$
- + $R_{\max}$: 200m
- + $R_{\min}$: 30m

3.2. Thiết kế trắc dọc tuyến:

- Trắc dọc tuyến hiện trạng đảm bảo thoát nước nên thiết kế bám theo hiện trạng.

- Quan điểm thiết kế:

- + Cao độ thiết kế trên **trắc dọc** là cao độ tim mặt đường hoàn thiện.
- + Trên cơ sở đường cũ, **đường** đò được thiết kế theo nguyên tắc: bám theo cao độ tự nhiên, với cao độ điểm **đầu** và cuối tuyến trùng với cao độ mặt đường hiện trạng, hạn chế tối đa đào, đắp và tuân thủ quy trình thiết kế.

- Các thông số kỹ thuật chủ yếu:

- + Đoạn dốc dọc lớn nhất $i = 8,73\%$: $L = 56,83$ m
- + Đoạn dốc dọc nhỏ nhất $i = 0,33\%$: $L = 44,35$ m
- + Bán kính đường cong đứng **lớn** nhỏ nhất (m) : $R = 400$ m
- + Bán kính đường cong đứng **lời** nhỏ nhất (m) : $R = 350$ m

3.3. Thiết kế trắc ngang:

- Quan điểm thiết kế: Cao độ đường đò thiết kế trắc ngang là cao độ mặt đường hoàn thiện.

- Các thông số kỹ thuật chủ yếu:

Nền đường hoàn thiện rộng 4,0 m (đối với đoạn thẳng) bao gồm:

- + Mặt đường : 3,0 m
- + Lề đường : $0,5\text{m} \times 2 = 1,0$ m
- + Dốc ngang 2 mái mặt đường : 3%
- + Dốc ngang lề đường : 4%

3.4. Kết cấu mặt đường:

- Kết cấu từ trên xuống dưới như sau:

- + Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M200, dày 14cm.
- + Lớp giấy dầu cách ly.
- + Nền đường xử lý, lu lèn chặt $K_{yc} \geq 0,95$.

3.5. Lề đường:

- + Đắp bằng đất cấp 3 chọn lọc, lu lèn chặt $K \geq 0,95$.

3.6. Thiết kế hệ thống thoát nước:

- Đào rãnh thoát nước dọc tiết diện hình thang kích thước đáy rộng 0,4m, sâu 0,4m; độ dốc phía trong là 1:1 và độ dốc phía ngoài là 1:1.

- Công thoát nước: Thiết kế mới công tại Km0+247,92, công tròn $D=100\text{cm}$, $L=8\text{m}$.

Các thông số kỹ thuật cụ thể, chi tiết khác theo thiết kế bản vẽ thi công, dự toán đã thẩm định.

4. Danh sách nhà thầu:

- Đơn vị lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Việt Cát.

- Đơn vị Tư vấn quản lý dự án: Công ty TNHH xây dựng Thiên Phú Hoài Ân.

- Đơn vị Tư vấn giám sát: Công ty TNHH Ngọc Quân HT.

- Nhà thầu thi công: Công ty TNHH một thành viên Thiên Ân BMT.

5. Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.

- Thời gian khởi công: Từ ngày 12/05/2025.

- Thời gian hoàn thành: Theo hợp đồng đã ký kết.

6. Địa điểm xây dựng: Bon Yôk Rlình, thị trấn Đăk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

7. Đề nghị:

Công ty TNHH một thành viên Thiên Ân BMT là đơn vị thi công xây dựng công trình, Công ty TNHH Ngọc Quân HT là đơn vị giám sát thi công, Công ty TNHH xây dựng Thiên Phú Hoài Ân là đơn vị quản lý dự án, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thi công xây dựng công trình đúng thời gian quy định như trên, chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng công trình trước Chủ đầu tư và quy định hiện hành của Nhà nước.

Trên đây là Thông báo khởi công công trình: Đường vào khu sản xuất (gần bãi rác) bon Yôk Rlình đề nghị các bên có liên quan phối hợp triển khai thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng Dân tộc huyện;
- TT Đảng ủy - HĐND thị trấn;
- Ban giám sát cộng đồng thị trấn;
- Các Ban ngành, đoàn thể thị trấn;
- CT, các phó chủ tịch UBND thị trấn;
- Đài truyền thanh thị trấn (để thông báo);
- Trang thông tin điện tử thị trấn (để đăng tải);
- Lưu VT.

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Hoàng Khôi



